



Keuzelijst Woningen A1 t/m A17

Datum
Project Nooitgedacht 17 woningen en 10 appartementen Zeist
Bouwnummer

Klantgegevens

Selecteer uw opties uit Woningen A1 t/m A17

Ruwbouw

1. Uitbreiding woonruimte

0000 **Energieprestatie van uw woning** n.t.b.

Uw woning voldoet in de basis aan BENG2 = 0.
Voor alle te kiezen opties uit de keuzelijst, afzonderlijk en/of gezamenlijk, geldt dat deze een negatieve invloed kunnen hebben op de energieprestatie waardoor uw woning hier niet niet meer aan voldoet. Uiteindelijk worden alle koperskeuzes tezamen beoordeeld om aan de geldende Bouwbesluit-eisen te voldoen. Deze beoordeling kan van invloed zijn op de definitieve uitwerking van de gehele woning.

1. Uitbreiding woonruimte

1000-4 **Uitbouw woning begane grond 1,2 m (achterzijde) Woningtype A1 t/m A3 en A8 t/m A17** € 17.550,00

Woning aan de achterzijde over de volledige breedte, verdiepingshoog, uitbouwen met 1,2 meter. De platdakconstructie van de uitbouw bestaat uit een betonnen vloerplaat met isolatie en dakbedekking. Waar nodig zullen dilataties in het gevelmetselwerk opgenomen worden. Verdere materialen en afwerkingen conform technische omschrijving. E.e.a. conform optietekening.

Elektra:
De plafondlichtpunten worden meeverplaatst.

Installatie:
Inclusief extra vloerverwarming ter plaatse van de uitbouw.
Hwa wordt aangepast t.p.v. de begane grond.

LET OPI!

In het terrein zijn hoogteverschillen aanwezig. Door het plaatsen van een uitbouw is het mogelijk dat het afschot van de achtertuin groter wordt. De Verkrijger dient hier rekening mee te houden bij de aanleg van de achtertuin. Het metselwerk van de uitbouw wordt uitgevoerd in dezelfde kleur als de betreffende woning. Dit geldt zowel voor de achter- als de zijgevels van de uitbouw.

Deze optie wordt aangeboden onder voorbehoud van het verkrijgen van een omgevingsvergunning.
Positie en aantal mv-ventielen zijn indicatief weergegeven.

De bouwmuur van de woning staat deels op het perceel van de burens zoals is vastgelegd in de koopovereenkomst (KO).

2. Buitenkozijnen

2003 **Schuifpui** € 3.500,00

Het standaard kunststof kozijn in de achtergevel op de begane grond wijzigen in een kunststof schuifpui.

Standaard wordt de rechterdeur als schuivend uitgevoerd (van binnenuit gezien). Indien de linkerdeur als schuivend uitgevoerd dient te worden, dit laten verwerken op de optietekening.

Verdere materialen en afwerking conform overige buitenkozijnen. E.e.a. conform optietekening.

LET OP!! de schuifpui is standaard niet vanaf de tuinzijde te openen, mocht u dit willen dan kunt u optiecode 2004 selecteren.

2. Buitenkozijnen

2004 **Slot op schuifpui** € 355,00

Het aanbrengen van een cilinderslot + bijbehorend deurbeslag op de schuifpui, hiermee is de schuifpui vanaf de buitenzijde te openen.

3. Daken

3001a **Dakkapel achterzijde ca. 1,4m. x 2,7m. (Type A2, A3, A4, A6, A8)** € 13.150,00

U kunt uw woningen uitbreiden met een dakkapel. Wij bieden u deze optie graag aan om dit alreeds in de bouw van de woning op te nemen.

- de buitenzijde van de dakkapel wordt gebouwd met een plat dak, waterdichte bedekking en afgewerkte dakranden.

- de draagconstructie voor de dakkapel is van hout gemaakt, dat onbehandeld blijft (u kunt er zelf voor kiezen deze af te werken, bijvoorbeeld door deze te schilderen).

- Het plafond van de dakkapel aan de binnenzijde wordt voorzien van gipsplaten met zichtbare naden;

- Aan de buitenzijde van de dakkapel worden de zijwangen gerealiseerd met onderhoudsarm plaatmateriaal, passend bij de kleurstelling van de woning.

- Het kozijn in de dakkapel wordt van dezelfde materialen en kleuren gebouwd als de overige gevelkozijnen in de woning.

Circa 1,4 meter hoog en 2,7m. breed

3. Daken

3002 **Dakraam 780X1400mm.** € 2.270,00

Velux Dakraam GGLMK08. Leveren en aanbrengen van een dakvenster. Het dakraam wordt rondom afgetimmerd. De betimmering wordt opgeleverd met grondverf (kleur wit).

Noot: Exacte plaats van het dakvenster is afhankelijk van de plaats van de gordingen/sporen in de scharnierkap en de pannenmaat. Dit kan dus afwijken

van uw koperskeuzeplattegrond.

3. Daken

3001b **Dakkapel achterzijde ca. 1,4m. x 4,9m. (Type A10 t/m A17)** € 17.750,00

U kunt uw woningen uitbreiden met een dakkapel. Wij bieden u deze optie graag aan om dit alreeds in de bouw van de woning op te nemen.

- de buitenzijde van de dakkapel wordt gebouwd met een plat dak, waterdichte bedekking en afgewerkte dakranden.
- de draagconstructie voor de dakkapel is van hout gemaakt, dat onbehandeld blijft (u kunt er zelf voor kiezen deze af te werken, bijvoorbeeld door deze te schilderen).
- Het plafond van de dakkapel aan de binnenzijde wordt voorzien van gipsplaten met zichtbare naden;
- Aan de buitenzijde van de dakkapel worden de zijwangen gerealiseerd met onderhoudsarm plaatmateriaal, passend bij de kleurstelling van de woning.
- Het kozijn in de dakkapel wordt van dezelfde materialen en kleuren gebouwd als de overige gevelkozijnen in de woning.

Circa 1,4 meter hoog en 4,9m. breed

4. Indeling woning

4000 **Indeling wijzigen naar eengezinswoning volgens optietekening** € 0,00

Woning type A10 t/m A17

4. Indeling woning

4001 **Samenvoegen 2 slaapkamers op de verdieping bij eengezinswoning** n.t.b.

4. Indeling woning

4040 **Verplaatsen en/of wijzigen draairichting binnendeur** € 125,00

Het verplaatsen en/ of wijzigen draairichting van een binnendeur.
Positie en draairichting aangeven op tekening.
Optie is exclusief het wijzigen van elektra punten.

4. Indeling woning

4999 **Wijzigen binnendeurkozijnen** € 355,00

Deze prijs is voor het wijzigen van plaatstalen binnenkozijnen naar houten binnenkozijnen inclusief het wijzigen van standaard opdekdeuren naar standaard stompe deuren.

5. Trappen

5002 **Dichte trap 1e verd. naar 2e verd.** € 460,00

De standaard open trap van de eerste verdieping naar de tweede verdieping uitvoeren als dichte trap. Trap wordt voorzien van stootborden.

5. Trappen

5010 **Dubbele antislipstrippen (doorlopend)** € 370,00

De traptreden van de standaard vuren trap voorzien van twee zwarte antislipstrippen.
Deze keuze kan voor meerdere trappen in de woning gemaakt worden. Geef bij opmerkingen aan om welke trap(pen) het gaat (bijv. begane grond-eerste verdieping, eerste verdieping-tweede-verdieping).

5. Trappen

5012 **Enkele antislipstrippen (doorlopend)** € 310,00

De traptreden van de standaard vuren trap voorzien van een enkele zwarte antislipstrip.
Deze keuze kan voor meerdere trappen in de woning gemaakt worden. Geef bij opmerkingen aan om welke trap(pen) het gaat (bijv. begane grond-eerste verdieping, eerste verdieping-tweede-verdieping).

6. Elektra

6000 **Verplaatsen wandcontactdoos** € 100,00

Het verplaatsen van een wandcontactdoos binnen dezelfde ruimte.
Positie aangeven op tekening.

6. Elektra

6001 **Wandcontactdoos extra - enkel** € 255,00

Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een bestaande eindgroep. Positie aangeven op tekening.

6. Elektra

6002 **Wandcontactdoos extra - dubbel** € 285,00

Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande eindgroep. Positie aangeven op tekening.

6. Elektra

6003 **Wijzigen enkele wandcontactdoos in dubbel** € 80,00

Een standaard enkele wandcontactdoos wijzigen in een dubbele wandcontactdoos.

Op tekening aangeven om welke wandcontactdoos het gaat.

LET OP!!

Indien de wandcontactdoos gecombineerd is met een lichtsakelaar zal dezelfde hoogte als de sakelaar worden aangehouden.

6. Elektra

6004

Wandcontactdoos extra - enkel op aparte eindgroep

€ 395,00

Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een aparte eindgroep. Positie aangeven op tekening.

6. Elektra

6007

Extra loze leiding in de woning

€ 200,00

Het aanbrengen van een extra loze leiding 3/4" vanuit de meterkast naar een gewenste positie binnen de woning. De loze leiding eindigt in een inbouwdoos. In de loze leiding wordt een controledraad aangebracht om aan te tonen dat de leiding bij oplevering bruikbaar is.

Positie duidelijk met maatvoering op tekening. Noot: Een controledraad is géén trekdraad. Bij het bekabelen van de loze leiding dient altijd gebruik te worden gemaakt van een trekveer.

6. Elektra

6010

Wandcontactdoos buiten - enkel

€ 370,00

Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos, spatwaterdicht aan de buitengevel, niet schakelbaar op een bestaande eindgroep. Positie aangeven op tekening.

6. Elektra

6011

Wandcontactdoos buiten-dubbel

€ 440,00

Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos, spatwaterdicht aan de buitengevel, niet schakelbaar op een bestaande eindgroep. Positie aangeven op tekening.

6. Elektra

6012

Buitenlichtpunt op extra schakelaar

€ 380,00

Het aanbrengen van een buitenlichtpunt met schakelaar binnen nabij lichtpunt. Positie aangeven op tekening.

6. Elektra

6013

Buitenlichtpunt op bestaande schakelaar

€ 185,00

Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt (exclusief armatuur) op een

bestaande schakelaar.
Positie aangeven op tekening.

6. Elektra

6014

Grondkabel 5-aderig, 10 meter

€ 550,00

Het aanbrengen van een grondkabel (5-aderig) op rol van 10 meter, nabij de achtergevel, op een aparte eindgroep in de meterkast.
Positie aangeven op tekening.

6. Elektra

6016

Grondkabel 5-aderig binnen schakelbaar, 10 meter

€ 695,00

Het aanbrengen van een grondkabel op rol van 10 meter, nabij de achtergevel, op een aparte eindgroep in de meterkast en binnen schakelbaar.
Positie grondkabel en schakelaar aangeven op tekening.

6. Elektra

6019

Aansluitpunt t.b.v. zonwering

€ 255,00

Het aanbrengen van een bedraad aansluitpunt ten behoeve van zonwering op de buitengevel. Dit betreft een aansluitpunt zonder schakelaar.
Het aansluitpunt wordt standaard in de rechter bovenhoek (vanaf buitenzijde gezien) in de dagkant geplaatst.

LET OP!!

Mocht u bijvoorbeeld een knik-/valscherp willen plaatsen, geef dan de juiste positie en hoogte van het aansluitpunt op tekening en/of in de memo aan.

6. Elektra

6020

Plafondlichtpunt verplaatsen

€ 100,00

Het verplaatsen van een plafondlichtpunt binnen dezelfde ruimte.
Positie aangeven op tekening.

LET OP!!

In de maatvoering hanteren we een marge van +/- 15 cm vanwege de aanwezigheid van kanalen en/of leidingsleuven in de vloerplaten.
Een verplaatsing binnen deze marge zullen wij dus zonder overleg doorvoeren.

6. Elektra

6021

Extra plafondlichtpunt op extra schakelaar

€ 325,00

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt met schakelaar.

Positie lichtpunt en schakelaar aangeven op tekening.

LET OP!!

In de maatvoering hanteren we een marge van +/- 15 cm vanwege de

aanwezigheid van kanalen en/of leidingsleuven in de vloerplaten.
Een verplaatsing binnen deze marge zullen wij dus zonder overleg doorvoeren.

6. Elektra

6022

Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar

€ 175,00

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt gelijkgeschakeld met een bestaand plafondlichtpunt.
Positie aangeven op tekening.

LET OP!!

In de maatvoering hanteren we een marge van +/- 15 cm vanwege de aanwezigheid van kanalen en/of leidingsleuven in de vloerplaten. Een verplaatsing binnen deze marge zullen wij dus zonder overleg doorvoeren.

6. Elektra

6023

Verplaatsen wandlichtpunt

€ 100,00

Het verplaatsen van een wandlichtpunt binnen dezelfde ruimte.
Positie en/of afwijkende hoogte aangeven op tekening.
De standaard hoogte is ca. 1700mm+

6. Elektra

6024

Extra wandlichtpunt op extra schakelaar

€ 325,00

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt op schakelaar.
Standaard hoogte ca. 1700mm+
Positie en/of afwijkende hoogte aangeven op tekening.

6. Elektra

6025

Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar

€ 175,00

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt gelijkgeschakeld met een ander wandlichtpunt. Standaard hoogte ca. 1700mm+.
Positie en/of afwijkende hoogte aangeven op tekening.

6. Elektra

6029

Schakelaar wijzigen naar LED-/halogeendimmer

€ 255,00

Het wijzigen van een enkelpolige schakelaar naar een LED-halogeendimmer 100VA. Schakelaar aangeven op tekening.

6. Elektra

6030

Extra lichtschakelaar (wisselschakelaar)

€ 275,00

Het aanbrengen van een extra schakelaar voor het schakelen van een bestaand lichtpunt, ook wel wisselschakeling genoemd. Positie extra schakelaar aangeven op tekening.

6. Elektra

<input type="checkbox"/>	6031	Verplaatsen schakelaar	€ 100,00
--------------------------	------	-------------------------------	----------

Het verplaatsen van een schakelaar binnen dezelfde ruimte. Positie aangeven op tekening.

6. Elektra

<input type="checkbox"/>	6032	Plafondlichtpunt wijzigen in wandlichtpunt	€ 100,00
--------------------------	------	---	----------

Het wijzigen van een standaard plafondlichtpunt in een wandlichtpunt. Standaard hoogte ca.180cm. Positie en/of afwijkende hoogte wandlichtpunt aangeven op tekening.

LET OP!!

De mogelijkheid bestaat dat de installateur de centraaldoos van het plafondlichtpunt wel nodig heeft voor het aanleggen van het elektra-netwerk. Deze centraaldoos wordt dan zoveel mogelijk op de oorspronkelijke positie van het plafondlichtpunt aangebracht en afgedekt met een centraalplaat (een rond afdekplaatje).

6. Elektra

<input type="checkbox"/>	6050	Extra bedrade leiding met UTP Cat 6 en CAI	€ 435,00
--------------------------	------	---	----------

Het aanbrengen van een bedrade en afgemonteerde UTP Cat 6 en CAI aansluiting. Positie aangeven op tekening.

6. Elektra

<input type="checkbox"/>	6060	Mantelbuis t.b.v. toekomstige laadpaal	n.t.b.
--------------------------	------	---	--------

6. Elektra

<input type="checkbox"/>	6070	Meterkast aanpassen	€ 460,00
--------------------------	------	----------------------------	----------

Het aanpassen van de meterkast indien in de woning 9 groepen of meer worden aangebracht (standaard zijn 7 groepen in gebruik), middels het plaatsen van een extra aardlekschakelaar. Hierdoor kan er tot 12 groepen uitgebreid worden.

LET OP!!

Uitbreiding in de meterkast kan tot gevolg hebben dat de standaardaansluiting van 3 x 25 Ampere gewijzigd moet worden in een hogere aansluiting, bijvoorbeeld in 3 x 35 Ampere. Dit kan tot hogere vastrechtkosten leiden bij de netbeheerder.

6. Elektra

<input type="checkbox"/>	6071	Aansluiting meterkast verzwaren van 3x25A naar 3x35A	n.t.b.
--------------------------	------	---	--------

Het verzwaren van de elektriciteitsaansluiting van 3x25A naar 3x35A. De meerprijs betreft alleen het wijzigen van de aansluiting.



LET OP!!

Het verzwaren van de aansluiting kan tot hogere vastrechtkosten leiden bij de netbeheerder.

6. Elektra

<input type="checkbox"/>	6080	PV-panelen	n.t.b.
--------------------------	------	------------	--------

7. Loodgieterswerk

<input type="checkbox"/>	7001	Buitenkraan vorstvrij achtergevel	€ 925,00
--------------------------	------	-----------------------------------	----------

Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije tapkraan VSH, inclusief stopkraan.
Positie: op de achtergevel. Hoogte circa 600mm+p

7. Loodgieterswerk

<input type="checkbox"/>	7002	Schrobput onder buitenkraan	€ 625,00
--------------------------	------	-----------------------------	----------

Het aanbrengen van een schrobput onder de buitenkraan (kunststof schrobput met rvs-rooster), inclusief de extra benodigde leidingen.

7. Loodgieterswerk

<input type="checkbox"/>	7013	Afvoer condensdroger	€ 135,00
--------------------------	------	----------------------	----------

Het aanbrengen van een T-stuk op de rioleringsafvoer van de wasmachine ten behoeve van een condensdroger.

7. Loodgieterswerk

<input type="checkbox"/>	7000	Buitenkraan vorstvrij voorgevel	€ 925,00
--------------------------	------	---------------------------------	----------

Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije tapkraan VSH, inclusief stopkraan.
Positie: op de voorgevel. Hoogte circa 600mm+p

8. Keuken

<input type="checkbox"/>	8900	Keukenaansluitpunten conform basis	€ 0,00
--------------------------	------	------------------------------------	--------

De koper kiest ervoor om de aansluitpunten conform de verkoopplattgrond en Technische Omschrijving aan te brengen en hier geen wijziging in aan te brengen.

Standaard zijn de volgende afgedopte voorzieningen aanwezig:

- warm- en koudwater aansluiting afgedopt en afvoer ten behoeve van de spoelbak;

Standaard zijn de volgende elektrapunten aanwezig:

- twee maal horizontale dubbele wandcontactdoos ten behoeve van huishoudelijk gebruik boven het aanrechtblad, hoogte ca. 120 cm + VL;
- enkele wandcontactdoos ten behoeve van de recirculatiekap, hoogte ca. 210cm



- + VL;
- enkele wandcontactdoos ten behoeve van de koelkast, hoogte ca. 10 cm + VL;
- perilex aansluiting 2 x 230V ten behoeve van elektrisch koken, hoogte ca. 45cm + VL;

Het leidingwerk wordt afgedopt opgeleverd.

8. Keuken

8910 **Keuken projectleverancier** n.t.b.

Hoewel er geen stelpost voor een keuken is opgenomen in de v.o.n.-prijs, is er wel gekozen om een installatiepakket aan te bieden aan de koper. De kosten voor dit basis-installatiepakket (zie Technische Omschrijving) zijn in de aanneemsom inbegrepen. Dit installatiepakket geeft recht op:

- Verplaatsen van basis elektra- en loodgieterspunten binnen de ingetekende keukenzone zoals aangegeven op de verkoopplattegronden. Deze wijzigingen worden gratis uitgevoerd mits deze voor de n.t.b. sluitingsdatum bij ons bekend zijn.

Bovenvermeld installatiepakket geldt exclusief voor de genoemde projectleverancier, dit pakket is niet geldig indien de keuken elders wordt gekocht.

8. Keuken

8920 **Keuken leverancier derden - coördinatiekosten** € 250,00

Indien de koper niet kiest voor een keuken van de projectleverancier, heeft de koper de mogelijkheid om een installatieschema aan te leveren bij de aannemer. De aannemer maakt een offerte voor het aanpassen van het leidingwerk.

Voor het in behandeling nemen van wijzigingen installaties keuken voor een externe keukenleverancier (niet de project keukenleverancier) wordt een bedrag van € 250,- inclusief BTW per ontvangen installatieschema berekend bovenop de kosten voor het verleggen en/of toevoegen van aansluitpunten.

8. Keuken

8999 **MV - ter attentie** € 0,00

Wij attenderen erop dat wijzigingen aan het mechanische ventilatiesysteem in de woning niet mogelijk zijn. Het is niet mogelijk om voorzieningen aan te brengen voor een afzuigkap met een uitblaasvoorziening naar buiten. Wij adviseren om in uw woning een recirculatie afzuigkap toe te passen.

8. Sanitair en tegelwerk

8000 **Sanitairpunten standaard uitvoeren** € 0,00

Sanitair uitvoeren conform verkoopplattegrond

8. Sanitair en tegelwerk



8100

Casco toilet en badkamer A1 t/m A17

€ -9.100,00

Het laten vervallen van het basis sanitair en basis tegelwerk in de badkamer en het (de) toilet(ten). U kunt uw keuze hiervoor kenbaar maken nadat u de project/digitale showroom heeft bezocht. Het aanwezige leidingwerk van elektra, water en riool wordt op de basis posities (conform verkoop tekening) afgemonteerd/afgedopt geplaatst en kan tijdens de bouw niet worden aangepast. Waterleidingen worden afgedopt middels muurplaten. Er worden geen inbouwreservoirs aangebracht. De dekvloer in de badkamer en het (de) toilet(ten) wordt niet aangebracht. De wanden worden niet nader afgewerkt. Alle bouwkundige wanden in de ruimtes, inmetelingen van inbouwreservoirs, plateau's, dorpel etc. komen te vervallen. De elektrische radiator komt bij een casco badkamer ook te vervallen en daarmee is er geen garantie met betrekking tot het behalen van een warmteafgifte van 22°C voor de badkamer.

Vloerverwarming op netten wordt aangebracht. Dit wordt niet verder nader afgewerkt. Minderprijs voor het achterwege laten van de afwerking in de sanitaire ruimte is inclusief alle voorbereidende werkzaamheden in deze ruimten en is inclusief alle arbeid. Warmwatervoorziening: De warmwatervoorziening in de woning wordt voorzien middels de warmtepomp in de woning. Voor de capaciteitsberekening van de installatie is uitgegaan van de basis uitgangspunten van de woning. Volledigheidshalve attenderen wij u op de omschrijving in de technische omschrijving. Waterleidingen: De waterleidingen in de woning worden uitgevoerd in kunststof leidingen met aluminium inlage. Wij attenderen er op dat voor het aanpassen van het leidingwerk speciaal gereedschap nodig is. Doucheput/douchegoot: De basis doucheput/douchegoot komt te vervallen. Bij het plaatsen van een afvoervoorziening dient rekening te worden gehouden met een juiste aansluiting hiervan op de aanwezige installatie. Wij adviseren om een doucheput/douchegoot te ondermetelen met krimpvrije mortel. Tevens adviseren wij om de beschikbare vrije hoogte van de douchehoek in te meten voordat tot aankoop van een doucheput/douchegoot wordt overgegaan zodat deze niet boven de dekvloer uitkomt.

Tegelwerk: Bij het plaatsen van tegelwerken op vloer- en wanden dient rekening te worden gehouden dat deze waterdicht worden uitgevoerd. Mozaïek en/of gestukadoorde wanden voldoen hier zonder nadere afwerking en voorzieningen niet aan. Verwarming: Indien vloerverwarming in de badkamer wordt aangebracht wordt onder de douchehoek géén vloerverwarming geplaatst. Afwerking: Wand en wanden worden niet nader afgewerkt. Plafonds worden gespoten, conform basis afwerking woning. Noot: Bij werkzaamheden door derden aan installatie onderdelen (zoals het verleggen hiervan) vervalt hierop de gehele garantie inclusief de garantie op het verwarmingstoestel. De garantie op de installatie onderdelen blijft intact indien op de aanwezige aansluitpunten wordt aangesloten/afgemonteerd. Wanneer u gebruik maakt van deze optie is er een gelimiteerde SWK garantie- en waarborgregeling van toepassing. Wij verwijzen hiervoor naar het woningdossier in Volgjewoning: Documenten - SWK Gelimiteerde garantie.

9. Afbouw overig



9000

Vensterbanken

€ 250,00

Kleuren te bepalen tijdens kopersgesprek. Prijs voor aanpassen vensterbanken in de gehele woning.

Basis marmercomposiet Bianco C, te wijzigen in marmercomposiet:
- Bianco MI



- Beige MI
- Grigio MI
- Toscana MI
- Polare MI
- Titano MI
- Hardsteen MI

9. Afbouw overig

9101 Vervallen spuitwerk/structuurpleister gehele woning A10 t/m A17 € -450,00

9. Afbouw overig

9102 Vervallen spuitwerk/structuurpleister gehele woning A1,A2,A3,A8 en A9 € -450,00

9. Afbouw overig

9103 Vervallen spuitwerk/structuurpleister gehele woning A4 en A7 € -300,00

9. Afbouw overig

9104 Vervallen spuitwerk/structuurpleister gehele woning A5 en A6 € -300,00

9. Afbouw overig

9999 Binnendeuren via projectleverancier n.t.b.

Het leveren en aanbrengen van de gewijzigde binnendeuren en/of ander binnendeurbeslag conform uw keuze.

Graag deze lijst goed controleren. Mochten er onvolkomenheden in staan graag binnen 7 dagen reageren. Hierbij komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen.